

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลจระเข้ใหญ่  
 สถานที่ ถนนภายในบ้านกลาง หมู่ ๔ ตำบลจระเข้ใหญ่  
 ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบ ปร.๕  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
 แบบเลขที่ ประมาณราคาตาม ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน/บาท	
๑	ประเภทงานทาง				
๒	ประเภทงานชลประทาน				
๓	ประเภทงานอาคาร	๒๖๘,๙๑๗.๑๙	๑.๒๗๐๘	๘๕๐,๐๕๙.๙๗	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	เงินล่วงหน้า.....%				
๖	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๒ % ต่อปี				
๗	พร้อมป้ายโครงการฯ - ป้าย				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๘๕๐,๐๕๙.๙๗	
คิดเป็นงบเงินประมาณ (ตัวอักษร)				๘๕๐,๐๐๐.๐๐	
				(แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	
ขนาดหรือเนื้อที่		พื้นที่รวม ๓,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		ราคาตารางเมตรละ ๕๙๖.๕๓ บาท			
<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ (นายบรรพจน์ นุชองงค์)</p> <p>ลงชื่อ ..... กรรมการ (นายภิรมย์ แก้วปาน)</p> <p>ลงชื่อ ..... กรรมการ (นายวรรณชูชาติ รัตนานนท์)</p> <p>ลงชื่อ ..... กรรมการ (นายสุศักดิ์ กระสอบทอง)</p> <p>ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขานุการ (นายกิตติ ศุภฤกษ์นำชัย)</p>			<p>ลงชื่อ ..... เห็นชอบ (นายทัศนะ ธรรมวิจิต)</p> <p>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ใหญ่</p> <p>อนุมัติ</p> <p>(นายสุเทพ ทองธรรมชาติ)</p> <p>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ใหญ่</p>		

ใบประมาณราคา

ปร.๔

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านกลาง  
 สถานที่ บริเวณเชื่อมถนนคันกั้นน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๔ ถึงบริเวณทางเข้าบ้านนายสามารถ ทองเสริม  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๗๕.๐๐ เมตร  
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร

คิดราคาน้ำมันดีเซลหน้าบิ๊ม บตท. จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท/ลิตร ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประมาณการโดย นายกิตติ ศุภฤกษ์น้ำชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธา ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
๑	งานดิน					
	- ปรับแก้ไขแต่งพื้นที่เดิม	ตร.ม.	๑,๖๖๒.๐๐	๑.๖๗	๒,๗๗๕.๕๔	
๒	งานรองพื้นทาง					
	- หินคลุกรองพื้น	ลบ.ม.	๖.๐๐	๓๘๗.๙๔	๒,๓๒๗.๖๔	
	- ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑๕๒.๐๐	๖๓๓.๙๗	๘๗,๑๘๒.๗๔	ลบ.ม. แน่น
๓	งานผิวทาง					
	- ผิวจราจรคอนกรีต ทหนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	๑,๔๒๕.๐๐	๓๔๘.๘๔	๔๙๗,๐๘๗.๐๐	
	- งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (expansion joint)	เมตร	๔๕.๐๐	๑๒๐.๐๓	๕,๔๐๑.๓๕	
	- งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (contraction joint)	เมตร	๙๖.๐๐	๔๔.๘๒	๔,๓๐๒.๗๒	
๔	งานไหล่ทางและทางเชื่อมขึ้นลง					
	- ไหล่ทางหินคลุกปรับแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.	๓๘๐.๐๐	๓๘๗.๙๔	๖๙,๘๒๗.๒๐	
	<b>รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน</b>				<b>๖๖๘,๙๑๗.๑๙</b>	
	<b>ตัวอักษร</b>	<b>(ทกสนทกหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์)</b>				

อ้างอิงราคา

- ราคาพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี เดือน เมษายน ๒๕๕๙
- ราคาพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร เดือน เมษายน ๒๕๕๙
- ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๕ บังคับใช้ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  
 (นายบรรพจน์ นุชองงค์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จรเข้มาก

ลงชื่อ .....  
 (นายภิรมย์ แก้วปาน)  
 รองปลัด อบต.จรเข้มาก

ลงชื่อ .....  
 (นายวรรธฐาศรี รัตนานนท์)

ลงชื่อ .....  
 (นายสุตเชษฐ์ กระสอบทอง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลไผ่กองดิน

หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลไผ่กองดิน

ลงชื่อ .....  
 (นายกิตติ ศุภฤกษ์น้ำชัย)  
 นายช่างโยธา อบต.จรเข้มาก

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
**งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านกลาง**

ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๑,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร  
 คิดราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๕๙ บาท/ลิตร ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

**๔. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์**

หนา ๑๕.๐ ซม.

Panel Size ๓.๐๐ x ๕.๐๐ ม.

( ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตทั้งโครงการ	๑,๔๒๕.๐๐ ตร.ม. )				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	= ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ / ๒๘,๐๐๐.๐๐			= ๕.๓๖	บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	= ๑,๘๓๘.๒๓ + ๑๗๘.๐๐			= ๑,๙๙๖.๒๓	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต	๑๕.๐๐ ตร.ม.				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	= ๑๕.๐๐ x ๕.๓๖			= ๘๐.๓๖	บาท
ค่าคอนกรีต	๒.๒๕ ลบ.ม. @ ๑,๙๙๖.๒๓			= ๔,๔๙๓.๕๒	บาท
ค่าขนส่ง	๐.๑๒ กม. = ๑.๐๐ x ๑๓.๒๕ x ๒.๒๕			= ๒๙.๘๑	บาท
ค่าเหล็กเสริม (ใช้Wire Mesh ๑ ๔ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.)				= ๑๓๗.๗๘	บาท
ลวดผูกเหล็ก	กก. @ ๔๘.๖๙			=	บาท
ค่าแบบ	๒๐.๖๐ x ๑๐.๐๐			= ๒๐๖.๐๐	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (PAVER)	๑๑.๘๘ x ๑๕.๐๐			= ๑๗๘.๒๐	บาท
ค่าปริมผิวทางคอนกรีต	๘.๖๐ x ๑๕.๐๐			= ๑๒๙.๐๐	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				= ๕,๒๓๖.๖๗	บาท
ค่างานต้นทุน	๕,๒๓๖.๖๗ / ๑๕.๐๐			= ๓๔๘.๘๔	บาท/ตร.ม.

**๕. รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง**

ระยะห่าง / Joint ๓๐.๐๐ เมตร

คิดจากความยาว	๓.๐๐ ม.				
ค่าเหล็ก Dowel Bar	๖.๖๙ กก. @ ๒๒.๕๓			= ๑๕๐.๓๕	บาท
Metal Cap + ทาสี + จาระบี	๖.๐๐ ชุด @ ๐.๐๐			=	บาท
แผ่นไม้อัด อุตรอยต่อคอนกรีต	๐.๔๕ ตร.ม. @ ๗๓.๐๐			= ๓๒.๘๕	บาท
ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต	๑.๘๖ ลิตร @ ๙.๐๐			= ๑๖.๗๔	บาท
ค่าหยอดยาง	๓.๐๐ ม. @ ๑๓.๒๐			= ๓๙.๖๐	บาท
ไม้แบบ	๐.๔๕ ตร.ม. @ ๒๖๗.๐๓			= ๑๒๐.๑๖	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				= ๓๖๐.๑๐	บาท
ค่างานต้นทุน	๓๖๐.๑๐ / ๓.๐๐			= ๑๒๐.๐๓	บาท/เมตร

**๖. รอยต่อเมื่อหดตามขวาง**

ระยะห่าง / Joint ๕.๐๐ เมตร

คิดจากความยาว	๓.๐๐ ม.				
ค่าเหล็ก Dowel Bar	๒.๖๖ กก. @ ๒๑.๓๙			= ๕๗.๓๓	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	๓.๐๐ ม. @ ๒๑.๙๒			= ๖๕.๗๖	บาท
ทาสี + จาระบี	๖.๐๐ ชุด @ ๐.๐๐			=	บาท
ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต	๑.๒๐ ลิตร @ ๙.๐๐			= ๑๐.๘๐	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				= ๑๓๔.๘๙	บาท
ค่างานต้นทุน	๑๓๔.๘๙ / ๓.๐๐			= ๔๔.๘๒	บาท/เมตร

**แบบสรุปข้อวัสดุและคำดำเนินการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ ๙ บ้านกลาง ตำบลจระเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านกลาง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ใหญ่  
เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐ %  
เงินประกันผลงานหัก ๐.๐ %

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๙ บ้านกลาง ตำบลจระเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
อยู่ในท้องที่จังหวัด สุพรรณบุรี เขตฝนตก ปกติ ราคามันมีดีเซล  
ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%  
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%

๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับ	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วย		หมายเหตุ
									รถบรรทุก	รถบรรทุก	
๑	เหล็ก DB Ø ๑๒ มม.	บาท/ตัน	๓๔,๒๙๘.๓๓	๒๕.๐๐	๕๙.๐๖	๘๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๒๑,๙๖๗.๓๙	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	รถบรรทุก	แหล่ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๒	เหล็ก RB Ø ๑๙ มม.	บาท/ตัน	๓๘,๒๑๕.๓๙	๒๕.๐๐	๕๙.๐๖	๘๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๒๒,๕๑๓.๕๕	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	รถบรรทุก	แหล่ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๓	Wire Mesh Ø ๔.๐ มม.	บาท/ตร.ม.	๓๒.๗๓	๒๕.๐๐	๐.๐๗	๘๐.๐๐	๕.๐๐	๓๑๗.๘๗	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	รถบรรทุก	แหล่ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๔	Ø ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	บาท/กก.	๕๘.๖๕	๒๕.๐๐	๐.๐๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘.๖๕	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	รถบรรทุก	แหล่ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๕	สวดผูกเหล็ก	บาท/ตัน	๒,๖๓๖.๘๒	๒๕.๐๐	๕๙.๐๖	๕๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๗๒๕.๘๘	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	รถบรรทุก	แหล่ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๖	ปูนซีเมนต์ ประเภท ๑	บาท/ตัน	๓๔,๓๓๓.๓๓	๓๐.๖๐	๒๕๖.๓๙	๓๕.๐๐	๐.๐๐	๓๘,๕๒๕.๗๒	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	รถบรรทุก	แหล่ง กรุงเทพมหานคร
๗	ยาง AC ๖๐/๙๐	บาท/ตัน	๒๐,๒๒๖.๖๗	๓๐.๖๐	๒๕๖.๓๙	๕๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๕๓๓.๐๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	รถบรรทุก	แหล่ง กรุงเทพมหานคร
๘	หินคลุก	บาท/ลบ.ม.	๓๙๘.๐๐	๒๕.๐๐	๒๑๒.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑๐.๓๓	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	รถบรรทุก	แหล่ง อ.อุทัย จ.สุพรรณบุรี
๑๐	หินผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	๕๕๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๑๒.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๖๒.๓๓	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	รถบรรทุก	แหล่ง อ.อุทัย จ.สุพรรณบุรี
๑๑	ทรายผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	๓๖๕.๙๒	๒๕.๐๐	๘๖.๖๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๒.๖๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	รถบรรทุก	แหล่ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๑๒	ทรายถม	บาท/ลบ.ม.	๓๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๘๖.๖๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘๖.๖๘	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	รถบรรทุก	แหล่ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๑๓	ไม้แบบ	บาท/ตร.ม.	๕๐๑.๕๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๑.๕๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	รถบรรทุก	แหล่ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๑๔	ไม้คร่าว	บาท/ตร.ม.	๕๒๖.๗๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒๖.๗๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	รถบรรทุก	แหล่ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๑๕	ตะปู	บาท/กก.	๓๕.๐๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕.๐๕	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	รถบรรทุก	แหล่ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

แบบสรุปข้อวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ ๙ บ้านกลาง ตำบลจรเข้ม่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	ค ๔	ค ๓	ค ๒	ค ๑	Lean concrete
ส่วนผสม	๕๐๐:๕๖๕:๑๒๖	๓๕๐:๕๖๕:๑๖๖	๓๒๐:๕๖๕:๑๖๖	๒๗๐:๕๖๕:๑๖๖	๒๕๐:๕๖๕:๑๖๖
๑. ซีเมนต์	๓.๐๕	๓.๐๕	๓.๐๕	๓.๐๕	๓.๐๕
X	๒.๗๕	๒.๗๕	๒.๗๕	๒.๗๕	๒.๗๕
๒. ทราย	๓.๒๐	๓.๒๐	๓.๒๐	๓.๒๐	๓.๒๐
X	๔.๔๘	๔.๔๘	๔.๔๘	๔.๔๘	๔.๔๘
๓. หิน	๓.๑๕	๓.๑๕	๓.๑๕	๓.๑๕	๓.๑๕
X	๖.๖๖	๖.๖๖	๖.๖๖	๖.๖๖	๖.๖๖
๔. ค่าแรงผสม - 17	๔.๒๖	๔.๒๖	๔.๒๖	๔.๒๖	๔.๒๖
รวม	๒,๕๑๖.๕๕	๒,๓๐๕.๕๕	๒,๒๕๕.๕๕	๒,๑๕๕.๕๕	๒,๐๖๖.๕๕

ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = พื้น ๓ ตารางเมตร

ไม้กระดานหรือไม้ยาง หรือเทียบเท่า ๑ ลูกบาศก์ฟุต

ไม้ค้ำวาง ๐.๓๐ สบ.ฟ.

ไม้ค้ำยันไม้แบบ ๐.๓๐ ต้น (ขนาด ๖" x ๔.๐๐ เมตร)

ตะปู ๐.๒๕ กก.

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ ๕ ครั้ง คิดจาก

ค่าแรง

น้ำมันหัวคิวไม้

ทรายหยาบ

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตั้ง

ค่าขนส่ง ๒๕.๐๐ กม.

ส่วนยกตัว ๓.๕๐ X ๔.๔๘.๓๐

=	๕๐๑.๕๖	บาท
=	๓๕๙.๘๑	บาท
=	๐.๐๐	บาท
=	๘.๗๖	บาท
=	๖๗๐.๑๕	บาท
=	๓๓๕.๐๓	บาท
=	๓๓๓.๐๐	บาท
=	๐.๐๐	บาท
=	๒๖๗.๐๓	บาท
=	๓๖๕.๕๖	บาท
=	๘๒.๖๘	บาท
=	๖๒๗.๓๕	บาท
=	๖๒๗.๓๕	บาท

ค่างานต้นทวนรวม

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ ๙ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
  ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลจรเข้มหาญ บริเวณเชื่อมถนนคันกั้นน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๙ ถึงบริเวณทางเข้าบ้านนายสามารถ ทองเสริม ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.จรเข้มหาญ กำหนด) ตามบัญชีแสดงปริมาณงาน ปร.๔ (กองช่าง) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๓ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๓ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายบรรพจน์ นุชองงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จรเข้มหาญ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายภิรมย์ แก้วปาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ กรรมการ
  - ๖.๓ นายวรรัฐวุฒิสวัสดิ์ รัตนานนท์ ทน. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. ไม้กองดิน กรรมการ
  - ๖.๔ นายสุตเชตร กระสอบทอง ทน. ฝ่ายการโยธา ทต. ไม้กองดิน กรรมการ
  - ๖.๕ นายกิตติ ศุภฤกษ์นำชัย นายช่างโยธา อบต.จรเข้มหาญ กรรมการ/เลขานุการ๖.