

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ ต่อเติมและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสภา อบต. หลังเก่า กลุ่มชนมไทย (โบราณ) บ้านโพธิ์ศรี
 สถานที่ หมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์ศรี
 ปริมาณงาน จำนวน ๑ หลัง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบเลขที่ ประมาณราคาตาม ป.ร. ๕ จำนวน ๕ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน/บาท	
๑	ประเภทงานทาง				
๒	ประเภทงานชลประทาน				
๓	ประเภทงานอาคาร	๕๗๖,๗๕๕.๕๓	๑.๒๗๒๖	๗๓๔,๐๒๙.๙๙	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	เงินล่วงหน้า.....%				
๖	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี				
๗	พร้อมป้ายโครงการฯ - ป้าย				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๗๓๔,๐๒๙.๙๙	
คิดเป็นเงินประมาณ (-เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)				๗๓๔,๐๐๐.๐๐	

ขนาดหรือเนื้อที่

เฉลี่ยราคาประมาณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายภิรมย์ แก้วปาน)

ประธานคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ.....

(นายสุทธเขตร์ กระสอบทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวรวิทย์ รัตนานนท์)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายบรรพจน์ นุชอนงค์)

กรรมการ/เลขานุการฯ

ลงชื่อ.....

เห็นชอบ

(นายทัศนัย ธรรมวิชิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ

อนุมัติ

(นายสุเทพ ทองธรรมชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ

การ ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 การ ต่อเติมและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสภา อบต. หลังเก่า กลุ่มชนมไทย (โบราณ) บ้านโพธิ์ศรี
 สถานที่ หมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์ศรี
 ปริมาณงาน จำนวน ๑ หลัง

ประมาณการโดย นายบรรพจน์ นุชอนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานรื้อถอนโครงหลังคา	๒๐๖.๐๐	ตรม.	-	-	๓๕.๐๐	๗,๒๑๐.๐๐	๗,๒๑๐.๐๐	
๒	ปูนนอนซิ้งค์เกรท NO.๗๐๒ กำลังอัดสูงสุด ๕๕๐ ksc	๒.๐๐	ถุง	๔๐๒.๐๐	๘๐๔.๐๐	-	-	๘๐๔.๐๐	
๓	แผ่น Pirt เหล็ก ขนาด ๑๕x๑๕ ชม.หนา ๑๕ มม.	๐.๗๒	ตรม.	๑,๗๔๐.๐๐	๑,๒๕๒.๘๐	-	-	๑,๒๕๒.๘๐	
๔	น็อต ขนาด ๑ ๑๕ มม.	๑๘.๐๐	กก.	๓๙.๐๐	๗๐๒.๐๐	-	-	๗๐๒.๐๐	
๕	ท่อเหล็กกลวง □ หนา ๔ มม.	๖.๐๐	ท่อน	๒,๐๑๙.๐๐	๑๒,๑๑๔.๐๐	๕๙๘.๐๐	๓,๕๘๘.๐๐	๑๕,๗๐๒.๐๐	
๖	ท่อเหล็กแป๊บดำ ขนาด ๑ ๑.๕" หนา ๒ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๑๐๒.๐๐	ท่อน	๓๔๔.๐๐	๓๕,๐๘๘.๐๐	-	-	๓๕,๐๘๘.๐๐	
๗	เหล็กตัว C (Light Lip Channel Steel) หนา ๒.๓ มม. ยาว ๖.๐๐ ม. ขนาด ๗๕x๔๕x๑๕ มม.	๘๒.๐๐	ท่อน	๔๘๘.๐๐	๔๐,๐๑๖.๐๐	-	-	๔๐,๐๑๖.๐๐	
๘	ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด ๐.๐๗๕x๓๐๐x๐.๘ ซม. สี ธรรมชาติ	๖๑๐.๐๐	แผ่น	๔๘.๐๐	๒๙,๒๘๐.๐๐	-	-	๒๙,๒๘๐.๐๐	
๙	ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด ๐.๑๕x๓๐๐x๐.๘ ซม. สีธรรมชาติ	๑๒.๐๐	แผ่น	๖๖.๐๐	๗๙๒.๐๐	-	-	๗๙๒.๐๐	
๑๐	แผ่น Metal Sheet ขนาดกว้าง ๗๖ ซม. หนา ๐.๔๐ มม. สีส้ม กรอบข้าง ๐.๔๐ ม.	๖๓.๐๐	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔,๔๑๐.๐๐	๑๗,๐๑๐.๐๐	
	ยอดยกไป							๑๔๗,๘๕๖.๘๐	

หมายเหตุ * ราคาสถูกล้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗

* บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

* ราคาสถูกล้างอ้างอิงจริงในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการฯ
 (นายภิรมย์ แก้วปาน)
 รองปลัด อบต.จรเข้มใหญ่

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายสุดเขตร์ กระสอบทอง)
 หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต.ไผ่ทองดิน

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการฯ
 (นายวราวุฒิ รัตนานนท์)

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.ไผ่ทองดิน

(นายบรรพจน์ นุชอนงค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จรเข้มใหญ่

ใบประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการ ต่อเติมและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสภา อบต. หลังเก่า กลุ่มชนมไทย (โบราณ) บ้านโพธิ์ศรี
สถานที่ หมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์ศรี
ปริมาณงาน จำนวน ๑ หลัง

ประมาณการโดย นายบรรพจน์ นุชนองค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							๑๔๗,๘๕๖.๘๐	
๑๑	แผ่น Metal Sheet ขนาดกว้าง ๗๖ ซม. หนา ๐.๔๐ มม. สีสั้ม	๓๒๕.๐๐	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๒,๗๕๐.๐๐	๘๗,๗๕๐.๐๐	
๑๒	แผ่น Metal Sheet ขนาดกว้าง ๗๖ ซม. หนา ๐.๔๐ มม. สีสั้ม ยาว ๒.๕๐ ม.	๙.๐๐	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๖๓๐.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	
๑๓	แผ่น Metal Sheet ครอบสัน	๓๕.๐๐	เมตร	๑๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	๕,๙๕๐.๐๐	
๑๔	สกรูยึด เบอร์ ๔๕	๒๐.๐๐	กล่อง	๒๙๕.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	-	-	๕,๙๐๐.๐๐	
๑๕	ค่าแรงตีไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์	๑๐๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๙๒.๐๐	๙,๗๕๒.๐๐	๙,๗๕๒.๐๐	
๑๖	ค่าแรงโครงเหล็ก	๓,๑๓๐.๐๐	กก	-	-	๘.๕๐	๒๖,๖๐๕.๐๐	๒๖,๖๐๕.๐๐	
๑๗	ผ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. มี อลูมิเนียมพอยล์คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ๑๐.๖๐ ม. (TG-)								
	-แผ่นยิบซัมบอร์ดหนา ๙ มม.	๒๐๙.๐๐	ตร.ม.	๑๐๒.๓๓	๒๑,๓๘๖.๔๗	-	-	๒๑,๓๘๖.๔๗	
	-โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	๒๐๙.๐๐	ตร.ม.	๑๗๐.๐๐	๓๕,๕๓๐.๐๐	-	-	๓๕,๕๓๐.๐๐	
	-ตะปูเกลียว	๒๓.๐๐	กก.	๒๕.๐๐	๕๗๕.๐๐	-	-	๕๗๕.๐๐	
	-ฉาบรอยต่อ	๔๑๘.๐๐	ตร.ม.	๕.๐๐	๒,๐๙๐.๐๐	-	-	๒,๐๙๐.๐๐	
	-ค่าแรงติดตั้งผ้าเพดานทั้งหมด	๒๐๙.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๕.๐๐	๑๕,๖๗๕.๐๐	๑๕,๖๗๕.๐๐	
๑๘	บัวพลาสติกผ้าเพดาน ขนาด	๒๐.๐๐	ท่อน	๔๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป							๓๖๙,๕๐๐.๗๗	

หมายเหตุ * ราคาค่าวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗

* บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินค่าจ้าง สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๕

* ราคาค่าวัสดุก่อสร้างอ้างอิงจริงในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการฯ

(นายภิรมย์ แก้วปาน)

รองปลัด อบต.จรเข้มหาญ

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการฯ

(นายวรวิทย์ รัตนานนท์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.ไผ่กองดิน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุตเชษฐ์ กระสอบทอง)

หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต.ไผ่กองดิน

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายบรรพจน์ นุชนองค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จรเข้มหาญ

ใบประมาณราคา

ปร.๕ (สว/๕)

ผู้ว่าราชการฯ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการ ต่อเติมและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสภา อบต. หลังเก่า กลุ่มชนมไทย (โบราณ) บ้านโพธิ์ศรี
สถานที่ หมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์ศรี
ปริมาณงาน จำนวน ๑ หลัง

ประมาณการโดย นายบรรพจน์ นุชนองค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							๓๖๙,๕๐๐.๗๗	
๑๕	บัวพลาสติกฝ้าเพดาน ขนาด ๓.๕"X๔.๐๐ ม.	๘๐.๐๐	เมตร	-	-	๓๘.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐	
๒๐	สายไฟเดินภายในอาคาร VAF แบบสายแกนคู่ขนาด ๒x๒.๕ ตรม. ยาว ๔๐ เมตร	๑.๐๐	ม้วน	๗๓๓.๖๔	๗๓๓.๖๔	-	-	๗๓๓.๖๔	
๒๑	งานร้อยสายไฟ เดินสายไฟ พร้อม ติดตั้ง	๑.๐๐	งาน	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๒๒	ชุดโคมไฟ ๒x๓๖๖ ขนาด ๖๐x๑๒๐ ซม.	๒๓.๐๐	ชุด	๒,๕๒๐.๐๐	๕๗,๙๖๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐	๖๐,๗๒๐.๐๐	
๒๓	สวิตททางเดี่ยว ๑๖ A ๑๕๐V พร้อมอุปกรณ์	๒๓.๐๐	ชุด	๔๐.๐๐	๙๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐	๒,๕๓๐.๐๐	
๒๔	ประตุม้วนเบอร์ ๒๓ หน้า ๐.๔๐ ลิ ครีม/เทา								
	-ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. สูง ๒.๔๐ ม.	๒.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๙,๐๐๐.๐๐	
	-กล่องปิด ๕ ด้าน	๒.๐๐	ชุด	๕๖๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	-	-	๑,๑๒๐.๐๐	
	-เสาอัดยาง	๒.๐๐	ชุด	๖๒๐.๐๐	๑,๒๔๐.๐๐	-	-	๑,๒๔๐.๐๐	
	ยอดยกไป							๔๔๘,๘๘๔.๔๑	

หมายเหตุ * ราคาค่าวัสดุอ้างอิงตามราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗

* บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

หลักฐานการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

* ราคาค่าวัสดุอ้างอิงจริงในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการฯ

(นายภิรมย์ แก้วปาน)

รองปลัด อบต.จรเข้มหาญ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุจิตต์ กระสอบทอง)

หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต.ไม่กอนดิน

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการฯ

(นายวรวิทย์ รัตนานนท์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.ไม่กอนดิน

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายบรรพจน์ นุชนองค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จรเข้มหาญ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการ ต่อเติมและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสภา อบต. หลังเก่า กลุ่มชนมไทย (โบราณ) บ้านโพธิ์ศรี
สถานที่ หมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์ศรี
ปริมาณงาน จำนวน ๑ หลัง

ประมาณการโดย นายบรรพจน์ นูชนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							๔๔๘,๘๘๔.๔๑	
๒๕	ประตุม้วนเบอร์ ๒๓ หน้า ๐.๔๐ สี ครีม/เทา								
	-ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. สูง ๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
	-กล่องปิด ๔ ด้าน	๑.๐๐	ชุด	๘๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	-	-	๘๔๐.๐๐	
	-เสาอิฐยาง	๑.๐๐	ชุด	๖๒๐.๐๐	๖๒๐.๐๐	-	-	๖๒๐.๐๐	
๒๖	รางน้ำสแตนเลสหนา ๑ มม. กว้าง ๖" ยาว ๑๙.๐๐ ม. รวมค่าแรง พร้อมขอรัดราง	๑๙.๐๐	เมตร	๖๓๐.๐๐	๑๑,๙๗๐.๐๐	-	-	๑๑,๙๗๐.๐๐	
๒๗	ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หน้า ๐.๕ มม. ขนาด ๑" ยาว ๓.๐๐ ม. รวมค่าแรงพร้อมขันเหวนรัดท่อ	๓.๐๐	เมตร	๒๖๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	-	-	๗๘๐.๐๐	
	ยอด ยกไป							๔๖๗,๕๙๔.๔๑	

หมายเหตุ * ราคาค่าวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗

* บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนิการ สำหรับารอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

หลักฐานการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

* ราคาค่าวัสดุก่อสร้างอ้างอิงจริงในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ

(นายภิรมย์ แก้วปาน)

รองปลัด อบต.จรเข้มหา

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุเดชะ กระจบทอง)

หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต.ไผ่ทองดิน

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ

(นายวรวิทย์ รัตนานนท์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.ไผ่ทองดิน

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายบรรพจน์ นูชนงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จรเข้มหา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการ ต่อเติมและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสภา อบต. หลังเก่า กลุ่มชนมไทย (โบราณ) บ้านโพธิ์ศรี
สถานที่ หมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์ศรี
ปริมาณงาน จำนวน ๑ หลัง

ประมาณการโดย นายบรรพจน์ นุชอนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							๔๖๗,๕๙๔.๔๑	
๒๘	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด ๘"X๘"	๒๐๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	
	-กระเบื้องเคลือบชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด ๘"X๘"	๕,๘๒๔.๐๐	แผ่น	๖.๓๕	๓๖,๙๘๒.๔๐	-	-	๓๖,๙๘๒.๔๐	
	-ปูนซีเมนต์ผสม (Li lica Cement)	๙๐	ถุง	๑๒๔.๗๗	๑๑,๒๒๙.๓๐	-	-	๑๑,๒๒๙.๓๐	
	-ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	๕๒	ก.ก	๕.๔๗	๒๘๔.๔๔	-	-	๒๘๔.๔๔	
	-ทรายหยาบ	๒๓	ลบ.ม.	๓๖๖.๒๖	๘,๔๒๓.๔๘	-	-	๘,๔๒๓.๔๘	
	-WAX	๔.๕	ก.ก	๑๕๐.๐๐	๖๗๕.๐๐	-	-	๖๗๕.๐๐	
๒๙	งานทาสีพลาสติก	๔๑๓	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๑๓,๒๑๖.๐๐	๓๐.๐๐	๑๒,๓๙๐.๐๐	๒๕,๖๐๖.๐๐	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง							๕๗๖,๗๙๕.๕๓	
	Factor F							๑.๒๗๒๖	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๗๓๔,๐๒๙.๙๙	
	บัตเศษคิดเป็นนงบประมาณ							๗๓๔,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร (-เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

- หมายเหตุ * ราคาค่าวัสดุอ้างอิงตามราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
* บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนิการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
* ราคาค่าวัสดุอ้างอิงจริงในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายภิรมย์ แก้วปาน)
รองปลัด อบต.จรเข้มหา

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสุตเชตร์ กระสอบทอง)
หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต.ไผ่ทองดิน

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายวรุดิ รัตนานนท์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.ไผ่ทองดิน

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ
(นายบรรพจน์ นุชอนงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จรเข้มหา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสภา อบต.หลังเก่า
กลุ่มชนมไทย (โบราณ) บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์ศรี
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ขอจ่ายขาดเงินสะสม
เป็นเงิน ๗๓๔,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. จ้างเหมาโครงการต่อเติมและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสภา อบต. หลังเก่า
หมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์ศรี (กลุ่มชนมไทย(โบราณ) บ้านโพธิ์ศรี) เพื่อดำเนินการซ่อมอาคารให้สามารถใช้งาน
ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนของหลังคาจะเป็นเมทัลชีส เป็นผ้าแขวน(ทีบาร์) โครงเหล็ก ประตู
เป็นเหล็กม้วน ๓ ประตู ยังคงรูปแบบเดิม ความสูงเพิ่มขึ้น ๕๐ เซนติเมตร พื้นปูกระเบื้อง
รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและประมาณการที่กำหนด จำนวน ๑ โครงการ พร้อมป้ายโครงการ
๑ ป้าย เป็นเงิน ๗๓๔,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๗๓๔,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๕ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภิรมย์ แก้วปาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มใหญ่ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสุตเขตร์ กระสอบทอง นายช่างโยธา ๖ว เทศบาลตำบลไผ่กองดิน กรรมการ

๖.๓ นายวรุฒิ รัตนานนท์ นายช่างโยธา ๖ว เทศบาลตำบลไผ่กองดิน กรรมการ

๖.๔ นายบรรพจน์ นุชอนงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จรเข้มใหญ่ กรรมการ/เลขานุการ